

Wymiana rynien i rur spustowych w Szkole Podstawowej w BODWARKST

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		123,0	m	123,000	
2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	RAZEM	123,000
		127,0	m	127,000	
3	KNR-W 2- 02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m	RAZEM	127,000
		123,0	m	123,000	
4	KNR-W 2- 02 0529-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m	RAZEM	123,000
		127,0	m	127,000	
5	KNR 2-02 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 5 m - ekstrapolacja	m ²	RAZEM	127,000
		5,0*127,0	m ²	635,000	
6	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	RAZEM	635,000
		123,0*0,33	m ²	40,590	
7	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej powiekanej - pas podrynnowy	m ²	RAZEM	40,590
		123,0*0,33	m ²	40,590	
				RAZEM	40,590

Malowanie pokrycia dachowego kaplicy cmentarnej w Krzywczynie

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 7-12 0101-01	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (w tym pas podrynowy, rynna i rura spustowa) 30,00	m ²		
				30,000	
				RAZEM	30,000
2	KNR 7-12 0105-01	Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych 225,24	m ²		
			m ²	225,240	
				RAZEM	225,240
3	KNR 7-12 0206-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych Krotność = 2 225,240	m ²		
			m ²	225,240	
				RAZEM	225,240
4	KNR 4-01 0535-03	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku 50,0	m		
			m	50,000	
				RAZEM	50,000
5	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 16,00	m		
			m	16,000	
				RAZEM	16,000
6	KNR-W 2- 02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 50,0	m		
			m	50,000	
				RAZEM	50,000
7	KNR-W 2- 02 0529-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 16,0	m		
			m	16,000	
				RAZEM	16,000

Malowanie pokrycia dachowego kaplicy cmentarnej w Babicach
OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 7-12 0101-01	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (w tym pas podrynnowy, rynna i rura spustowa) 60,00	m ²		
			m ²	60,000	
				RAZEM	60,000
2	KNR 7-12 0105-01	Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych 225,24	m ²		
			m ²	225,240	
				RAZEM	225,240
3	KNR 7-12 0206-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych Krotność = 2 225,240	m ²		
			m ²	225,240	
				RAZEM	225,240
4	KNR 4-01 0535-03	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku 50,00	m		
			m	50,000	
				RAZEM	50,000
5	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 16,00	m		
			m	16,000	
				RAZEM	16,000
6	KNR-W 2- 02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 50,0	m		
			m	50,000	
				RAZEM	50,000
7	KNR-W 2- 02 0529-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 16,0	m		
			m	16,000	
				RAZEM	16,000